


DETAJL D2



REŠNI SLOJ - TERASA

-1cm	granitogres
-	apelastic
-8cm	armirani cem. estrih+el. kabli za ogrevanje
-0.5cm	hidroizolacija-bitumen zgornji sloj (kot npr. BauderKARAT)
-0.5cm	hidroizolacija-samolepilna prvi sloj (kot npr. BauderTEC KSA DUO)
-15-20cm	toplotna izolacija (kot npr. Bauder PIR FA)
-	parna zapora (kot npr. BauderTHERM DS 2)
-	bitumenski prednamaz (kot npr. Burkolit V)
-18cm	AB plošča
	SPUŠČENI STROP:
-10cm	kovinska nosilna podkonstrukcija stropa (vmes toplotna izolacija 5cm)
-	parna ovira
-1,25cm	obloga iz mavčno kartonastih plošč

DETAJL 2 - STIK STARO/NOVO M 1:10

št.lista: 14

sprememba: opis spremembe: datum spremembe: podpis:

TEAM d.o.o.

podjetje za projektiranje, urbanizem
visoke in nizke gradnje, inženiring
Britof 292, 4000 Kranj • www.mega.si
tel.: 04/23 428 20 • faks: 04/23 428 21

investitor	DOM UPOKOJENCEV KRANJ Cesta 1. maja 59, 4000 Kranj		
objekt/lokacija	GRADNJA ZIMSKEGA VRTA PRI DNEVNEM VARSTVU parc.št. 140/2, 150/3; k.o. HUJE		
vrsta projekta/	PZI	št. nacrt	A-10/17
vrsta nacrt	ARHITEKTURA	merilo	1:10
vsebina/projekt	DETAJL 2 - STIK STARO/NOVO	datum	avgust 2017
odg. projektant	Mojca Kos, udia ZAPS - 0023	št. projekta	10/17
projektant	Saša Pirnat, udia		